

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce šaten, soc.zařízení, vrátnice, jednacích místností a chodeb u hl. vstupu
Objekt :	Tělocvičná jednota Sokol Brno-Židenice, Gajdošova 1300/18, 615 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340238235U00	Zazdívka -1m2 příčky Ytong 15cm	m2	2,00		
2	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	3,23		
		102:1,05*3,08		3,23		
3	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	93,79		
		102:2,15*3,08		6,62		
		105-106-107:3,6*2*3,4		24,48		
		3,7*3,4+6,0*3,45+(1,9+1,05+2,75+1,9+1,05)*3,4		62,69		
4	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	42,01		
		3,08*2+3,4*4+2,0*2+3,4*3+3,45+2,3*2		42,01		
5	317100011RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm vybourání rýhy, dodávka překladu	kus	4,00		
6	317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů	t	0,31		
		překlad nad otvorem:5,5*14,3*4*0,001		0,31		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
7	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní	m2	136,52		
		zazdívka:2*2		4,00		
		na Ytong:				
		102:1,05*3,08*2		6,47		
		102:2,15*3,08*2		13,24		
		105-106-107:3,6*2*3,4*2		48,96		
		(3,7*3,4+6,0*1,35+(1,9+1,05+2,75+1,9+1,05)*1,3)*2		63,85		
8	612135011U00	Vyrovnání vni stěna tmel tl -2mm	m2	31,19		
		pod obklady:				
		108:1,8*2,1		3,78		
		109:(1,1+2,4)*2,1		7,35		
		110:0				
		111:0				
		112:1,5*2,1		3,15		
		113:2,1*2,1		4,41		
		114:1,2*2,1		2,52		
		115:(1,05+1,8)*2,1		5,99		
		116:1,9*2,1		3,99		
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	198,05		
		zazdívka:2*2		4,00		
		na Ytong:				
		102:1,05*3,08*2		6,47		
		102:2,15*3,08*2		13,24		
		105-106-107:3,6*2*3,4*2		48,96		
		(3,7*3,4+6,0*3,45+(1,9+1,05+2,75+1,9+1,05)*3,4)*2		125,38		
10	611100017RAA	Oprava omítek stropů vnitřních cement. štukových oprava ze 30 %,	m2	20,00		
11	612100032RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových oprava ze 30 %,	m2	30,00		
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,00		
		zapravení drážek kanaliz.:1		1,00		
13	632418104R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 4 mm	m2	39,60		
		105:8,6		8,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce šaten, soc.zařízení, vrátnice, jednacích místností a chodeb u hl. vstupu
Objekt :	Tělocvičná jednota Sokol Brno-Židenice, Gajdošova 1300/18, 615 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		106:8,6		8,60			
		107:10,3		10,30			
		117:12,1		12,10			
14	632418110R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 10 mm	m2	24,30			
		108:1,8		1,80			
		109:2,6		2,60			
		110:3,1		3,10			
		111:1,9		1,90			
		112:1,5		1,50			
		113:7,6		7,60			
		114:2,2		2,20			
		115:1,9		1,90			
		116:1,7		1,70			
15	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	11,69			
		po vybour. příčkách:					
		(3,1*3-0,9+1,1+1,2+0,8)*0,1		1,15			
		(3,7+1,4+3,6+2,5+2,5)*0,15		2,06			
		1,0*2,0*3		6,00			
		(2,4+1,3+1,25*2)*0,4		2,48			
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce					
Díl: 64	Výplně otvorů						
16	641940090RA0	Montáž oken dřevěných plochy do 0,81m2	kus	1,00			
		102:1		1,00			
17	641940092RA0	Montáž oken dřevěných plochy do 1,50m2	kus	1,00			
		102:1		1,00			
18	642101011RAB	Výměna okna 0,8 m2, oprava ostění, parapety zeď tloušťky 45 cm	kus	3,00			
19	642101012RAB	Výměna okna 1,5 m2, oprava ostění, parapety zeď tloušťky 45 cm	kus	1,00			
20	642940091RAA	Montáž dveří jednokřídlových v příčce zárubeň, práh	kus	8,00			
		600:2		2,00			
		700:2		2,00			
		800:3		3,00			
		900:1		1,00			
21	61110473	Okno dřevěné fixní 1050 x 1500 mm	kus	1,00			
		102:1		1,00			
		rozměr bude upřesněn:					
22	61110566	Okno dřevěné fixní 650 x 900mm	kus	1,00			
		102:1		1,00			
23	61143007.1	Okno plastové jednodílné 735x720 OS	kus	1,00			
24	61143007.2	Okno plastové jednodílné 860x720 OS	kus	1,00			
25	61143007.3	Okno plastové jednodílné 975x720 OS	kus	1,00			
26	61143150	Okno plastové 2dílné bez sloupku 1200x720 OS/O	kus	1,00			
27	61160103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 šedé, CPL laminované standart	kus	5,00			
28	61160401	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 šedé, CPL laminované standart, voštinové	kus	2,00			
29	61160402	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 šedé, CPL laminované standart, voštinové	kus	2,00			
30	61160413	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 90x197 šedé, CPL laminované standart, voštinové	kus	1,00			
Celkem za		64 Výplně otvorů					
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce šaten, soc.zařízení, vrátnice, jednacích místností a chodeb u hl. vstupu
Objekt :	Tělocvičná jednota Sokol Brno-Židenice, Gajdošova 1300/18, 615 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	24,30		
		108:1,8		1,80		
		109:2,6		2,60		
		110:3,1		3,10		
		111:1,9		1,90		
		112:1,5		1,50		
		113:7,6		7,60		
		114:2,2		2,20		
		115:1,9		1,90		
		116:1,7		1,70		
32	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	144,40		
		101:53,3		53,30		
		102:2,2		2,20		
		103:31,8		31,80		
		104:17,5		17,50		
		105:8,6		8,60		
		106:8,6		8,60		
		107:10,3		10,30		
		117:12,1		12,10		
		Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy		
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
33	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%			
34	203 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl. 13-5a	%			
35	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	168,70		
		101:53,3		53,30		
		102:2,2		2,20		
		103:31,8		31,80		
		104:17,5		17,50		
		105:8,6		8,60		
		106:8,6		8,60		
		107:10,3		10,30		
		108:1,8		1,80		
		109:2,6		2,60		
		110:3,1		3,10		
		111:1,9		1,90		
		112:1,5		1,50		
		113:7,6		7,60		
		114:2,2		2,20		
		115:1,9		1,90		
		116:1,7		1,70		
117:12,1	12,10					
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
36	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	11,40		
		3,7*3,08		11,40		
37	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	58,00		
		dlažba keramická:37+16+4+1		58,00		
38	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	58,00		
		37+16+4+1		58,00		
40	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	14,00		
41	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	23,58		
		0,6*2,0*4		4,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce šaten, soc.zařízení, vrátnice, jednacích místností a chodeb u hl. vstupu
Objekt :	Tělocvičná jednota Sokol Brno-Židenice, Gajdošova 1300/18, 615 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,8*2,0*8		12,80		
		1,76*3,4		5,98		
42	962200011RAA	Bourání přiček z cihel pálených tloušťka 10 cm (3,1*3-0,9+1,1+1,2+0,8)*3,4	m2	39,10		
43	962200011RAB	Bourání přiček z cihel pálených tloušťka 15 cm (3,7+1,4+3,6+2,5+2,5)*3,4	m2	46,58		
44	962300011RA0	Bourání komínů z cihel s jedním průduchem	m	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
45	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 neoceněno, do suti (5,2*2+3,1*6+1,1*2+2,5*2+1,6*2+0,8*2+1,3*2)	m2	43,60		
46	971100021RA0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 1,0*2,0*3+0,65*0,9	m2	6,59		
47	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 40 cm (2,4+1,3+1,25*2)*2,3+0,9*0,3	m2	14,53		
48	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů (5,2+3,1*2+1,3)*2	m2	25,40		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
49	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,10		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
50	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	48,23	427,50	20 616,19
		108:1,8		1,80		
		109:2,6*1,1		2,86		
		111:1,9*1,1		2,09		
		112:1,5*1,1		1,65		
		114:2,2*1,1		2,42		
		115:1,9*1,1		2,09		
		116:1,7		1,70		
		stěny:				
		108:(0,9*2+1,9*2)*2,1		11,76		
		109:1,1*1,5		1,65		
		111:1,28*1,5		1,92		
		113:2,1*1,5		3,15		
		114:1,2*1,5		1,80		
		115:1,05*1,5		1,58		
		116:(0,9*2+1,9*2)*2,1		11,76		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				20 616,19
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
49	721174025U00	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100	m	3,00		
52	721174042U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 40	m	6,00		
53	721174043U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50	m	2,00		
54	721174045U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 100	m	2,00		
55	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	8,00		
56	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	10,00		
58	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek do D 50 x 1,8	kus	10,00		
59	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek do D 110 x 2,3	kus	4,00		
63	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace doDN 125	m	31,00		
71	PC1	Sifon pro napojení poj. Ventilů ohříváče	kus	2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce šaten, soc.zařízení, vrátnice, jednacích místností a chodeb u hl. vstupu
Objekt :	Tělocvičná jednota Sokol Brno-Židenice, Gajdošova 1300/18, 615 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
76	722178213RT1	Potrubí plastové PN20, PPR d 20	m	28,00		
77	722178214R00	Potrubí plastové PN20, PPR d 25	m	38,00		
78	722178215R00	Potrubí plastové PN20, PPR d 32	m	4,00		
81	722181213RT9	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 20 mm	m	15,00		
82	722181213RU1	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	20,00		
83	722181213RU4	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	4,00		
88	722181215RT7	Izolace návleková PE tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 20 mm	m	13,00		
89	722181215RT9	Izolace návleková PE tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	18,00		
92	722220121R00	Nástěnky K 247, pro baterii G 1/2	pár	7,00		
95	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí plastového a závit. DN 50	m	70,00		
102	PC1	Kulový uzávěr KU DN 25	kus	1,00		
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				
Celkem za		720 Zdravotnická instalace				
Díl:	725	Zařizovací předměty				
52	725016105R00	Pisoár Styl KOLO Pareo s příslušenstvím	soubor	2,00		
53	725019101R00	Výlevka s plastovou mřížkou KOLO Boston	soubor	1,00		
54	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	3,00		
55	725860812R00	Demontáž uzávěrek zápachových	kus	9,00		
56	725100001RA0	Umyvadlo KOLO Trafik 120 x 48	kus	2,00		
57	725100001RA0	Baterie umyvadlová Grohe Eurosmart	kus	4,00		
57	725100001RA0	Sífon umyvadlový nerez	kus	2,00		
58	725100005RA0	Sprchové dveře 90 x 185	kus	2,00		
59	725100005RA0	Baterie sprchová Grohe Eurosmart	kus	2,00		
60	725100006RA0	Závěsný WC komplet T-10 JIKA	kus	3,00		
60	725100006RA0	Odtokový žlab do sprchy Sprchový žlab čtverečky 70 cm Anima nerez lesk	kus	2,00		
61	725100008RA0	Ohřívač vody elektrický akumulární Dražice OKCEV 160	kus	2,00		
62	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	3,00		
63	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	3,00		
64	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%			
Celkem za		725 Zařizovací předměty				
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				
63	726-01	Saniitární dělicí příčky , barva šedá dělicí stěny - WC, předsíně WC, úklid:(1,65+2,40+1,50+2,40+1,80)*2,0 výška 1850+150, classic (bílá, sv. šedá): lamin. dřevotřísková deska, hrana ABS: kovový nosný systém U, T s Jaklem, povrch. úpr. komaxit: zámek WC:	m2	19,50	19,50	
Celkem za		726 Instalační prefabrikáty				
Díl:	730	Ústřední vytápění				
64	730	Ústřední vytápění	kpl	1,00		
41		Demontáž tělesa litinového článkového	kus	5,00		
42		Montáž tělesa litinového článkového	kus	5,00		
		Úprava připojení k otopnému tělesu do DN15	ks	5,00		
		Tlaková zkouška	soub	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce šaten, soc.zařízení, vrátnice, jednacích místností a chodeb u hl. vstupu
Objekt :	Tělocvičná jednota Sokol Brno-Židenice, Gajdošova 1300/18, 615 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	735	Otopná tělesa 1 800 x 600, term.hl.,vč.spojovacího materiálu, Korado Klasik Deskový radiátor Radik Klasik typ 22 600x1800	ks	5,00		
	Celkem za	735 Otopná tělesa				
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
65	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m <i>do stávající zárubně:</i> 800:2	kus	2,00		
				2,00		
66	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	10,00		
67	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm <i>do stávající zárubně:</i> 800:2	kus	2,00		
				2,00		
68	766410020RAB	Obklad stěn deskami - lamino vč. roštu	m2	23,20		
69	766900010RA0	Demontáž obložení stěn 8,2*3,4	m2	27,88		
				27,88		
70	54914625	Dveřní kování	kus	10,00		
71	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 20 cm tl. 2 cm <i>do stávající zárubně:</i> 800:2	kus	2,00		
				2,00		
72	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
73	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus, vč. chem. kotev <i>překlad nad otvor:</i> 110/110/8:2,3*13,71*4 L 80/80/6:7 34*0,2*5*4 kotev. desky:10	kg	165,49		
				126,13		
				29,36		
				10,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
74	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 108:1,8 109:2,6 110:3,1 111:1,9 112:1,5 113:7,6 114:2,2 115:1,9 116:1,7	m2	24,30		
				1,80		
				2,60		
				3,10		
				1,90		
				1,50		
				7,60		
				2,20		
				1,90		
				1,70		
75	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických Dlažba Multi Tahiti šedá 33x33 cm, mat 101:53,3 102:2,2 103:31,8 108:1,8 109:2,6 110:3,1 111:1,9 112:1,5 113:7,6 114:2,2	m2	111,60		
				53,30		
				2,20		
				31,80		
				1,80		
				2,60		
				3,10		
				1,90		
				1,50		
				7,60		
				2,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce šaten, soc.zařízení, vrátnice, jednacích místností a chodeb u hl. vstupu
Objekt :	Tělocvičná jednota Sokol Brno-Židenice, Gajdošova 1300/18, 615 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		115:1,9		1,90		
		116:1,7		1,70		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
76	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	13,10		
		19*0,5+1,8*2		13,10		
77	776491113U00	Podlaha lepení plast lišty soklové	m	13,10		
		19*0,5+1,8*2		13,10		
78	776511810RT3	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	3,24		
		podesta:1,8*1,8		3,24		
79	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina PVC zátěžová Axento Design acoustic Model: 100008/312 (IVC Group)	m2	42,84		
		104:1,8*1,8		3,24		
		105:8,6		8,60		
		106:8,6		8,60		
		107:10,3		10,30		
		117:12,1		12,10		
80	776590010RAB	Výměna povlakové podlahy schodišť nová podlahovina PVC zátěžová Axento Design acoustic Model: 100008/312	m	34,20		
		1,8*19		34,20		
81	28342402	Lišta soklová PVC	m	13,28		
		19*0,5+1,8*2*1,05		13,28		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl:	781	Obklady keramické				
82	781475114RA0	Obklad vnitřní keram., do tmele, Obklad Fineza Happy zelená 20x40 cm, lesk	m2	161,78		
		107:(2,4*2+3,6*2)*2,1		25,20		
		108:(0,9*2+1,9*2)*2,1		11,76		
		109:(1,1*2+2,38*2)*2,1		14,62		
		110:(1,65*2+1,9*2)*2,1		14,91		
		111:(1,5*2+1,28*2)*2,1		11,68		
		112:(1,5*5+1,0*2)*2,1		19,95		
		113:(2,36*2+4,14*2)*2,1		27,30		
		114:(1,21*2+1,8*2)*2,1		12,64		
		115:(1,05*2+1,8*2)*2,1		11,97		
		116:(0,9*2+1,9*2)*2,1		11,76		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
83	783220010RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	5,76		
		zárubně:4,8*0,3*4		5,76		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby,nátěry				
84	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	523,80		
		opravy - stropy:168,7		168,70		
		opravy - stěny:355,1		355,10		
85	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	548,48		
		stěny:				
		101:(15,4+15,7+1,1+1,4+3,9*2)*3,4		140,76		
		102:(1,05*2,05)*3,08		6,63		
		103:(8,2+8,4+4,8*2)*3,08		80,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce šaten, soc.zařízení, vrátnice, jednacích místností a chodeb u hl. vstupu
Objekt :	Tělocvičná jednota Sokol Brno-Židenice, Gajdošova 1300/18, 615 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		104:(4,6+3,6*2)*3,45		40,71		
		105:(2,4*2+3,6*2)*3,4		40,80		
		106:(2,4*2+3,6*2)*3,4		40,80		
		107:(2,4*2+3,6*2)*3,4		40,80		
		108:(0,9*2+1,9*2)*2,3		12,88		
		109:(1,05*2+2,4)*3,45		15,53		
		110:(1,65+2,0*2)*2,3		13,00		
		111:1,3*3,45		4,49		
		112:(1,6+1,0)*3,45		8,97		
		113:(2,36+4,1*2)*2,3		24,29		
		114:(1,9+1,2)*2,3		7,13		
		115:(1,15+1,9)*2,3		7,02		
		116:(0,9*2+1,9*2)*2,3		12,88		
		117:(3,7*2+2,8*2)*3,4		44,20		
		odpočet obklady:-161,78		-161,78		
		Mezisoučet		379,78		
		stropy:				
		101:53,3		53,30		
		102:2,2		2,20		
		103:31,8		31,80		
		104:17,5		17,50		
		105:8,6		8,60		
		106:8,6		8,60		
		107:10,3		10,30		
		108:1,8		1,80		
		109:2,6		2,60		
		110:3,1		3,10		
		111:1,9		1,90		
		112:1,5		1,50		
		113:7,6		7,60		
		114:2,2		2,20		
		115:1,9		1,90		
		116:1,7		1,70		
		117:12,1		12,10		
		Mezisoučet		168,70		
	Celkem za	784 Malby,nátěry				
Díl:	M21	Elektromontáže				
86	21-01	Elektroinstalace rozvody, rozvaděč, svítidla, zásuvky, vypínače				
	Položka	Název	M.J.	POČET	CENA	CELKEM
		<i>Rozvaděče (s prostorovou rezervou)</i>				
	01.01	Rozvaděč RH, 96 mod, hlavní vypínač 63A, I. a II. st. přep. ochrany, 2x proud. chránič 4p 25A, 7x jistič 10A/1, 19x 16A/1, 2x25A/3, 2x proud. chránič s nadpr. ochr. 10A/2/0,03, vč.montáže a zapojení	ks	1		
		<i>Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis na výkrese)</i>				
	01.06	Svítidlo typ A	ks	8		
	01.07	Svítidlo typ B	ks	7		
	01.07	Svítidlo typ C	ks	10		
	01.08	Svítidlo typ D	ks	10		
	01.09	Svítidlo typ E	ks	2		

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce šaten, soc.zařízení, vrátnice, jednacích místností a chodeb u hl. vstupu
Objekt :	Tělocvičná jednota Sokol Brno-Židenice, Gajdošova 1300/18, 615 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	01.14	Svítilno typ L	ks	2		
	01.16	Svítilno typ N1	ks	3		
		<i>Kabely</i>				
	01.17	Vodič Cu 4 ZŽ	m	80		
	01.20	Vodič Cu 16 ZŽ	m	90		
	01.21	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	60		
	01.22	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	150		
	01.23	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	490		
	01.24	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	90		
	01.25	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	360		
		<i>Nosný materiál</i>				
	01.39	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	60		
	01.40	Krabičová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. s	ks	40		
	01.41	Krabičová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 103mm vč.	ks	2		
	01.42	Krabičová rozvodka (zeď, sádrokarton) 150x150mm v	ks	1		
	01.43	Krabičová rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevně	ks			
	01.44	Krabice s ekvipotenciální svorkovnicí	ks	2		
	01.46	Hlavní přípojovací pás	ks	1		
		<i>Zásuvky, spínače</i>				
	01.47	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, komple	ks	8		
	01.48	Spínač řaz.2, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, komple	ks	4		
	01.48	Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, komple	ks	1		
	01.120	Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, komple	ks	1		
	01.49	Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, komple	ks	6		
	01.122	Spínač řaz.6+6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kom	ks	2		
	01.50	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, komple	ks	2		
	01.54	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. za	ks	8		
	01.55	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. za	ks	16		
	01.146	Spínač 1P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný,	ks	2		
	01.151	Doběhové relé pro VZT	ks	3		
	01.59	Uzemňovací svorka vč. Cu pásku	ks	12		
	01.60	Štítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	100		
	01.156	Kabelový vývod pro technologie, ukončení a zapojení	ks	9		
	01.61	Protipožární ucpávky	kpl	1		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
	1	Dodávka zařízení č. 1				
		Větrání místností č. 01.116 a 01.117				
	2	Dodávka zařízení č. 2				
		Větrání místností č. 01.105 až 01.108				
	3	Dodávka zařízení č. 3				
		Větrání místností č. 01.110 až 01.115				
	4	Spojovací, těsnící a závěsný materiál				
		Dodávka zařízení č. 1 až 4 celkem				
		Doprava				
		Celkové náklady na dodávku vzduchotechniky				

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce šaten, soc.zařízení, vrátnice, jednacích místností a chodeb u hl. vstupu
Objekt :	Tělocvičná jednota Sokol Brno-Židenice, Gajdošova 1300/18, 615 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Montáž vzduchotechnického zařízení				
	5	Zkoušky vzduchotechnických zařízení				
		Celkové náklady na dodávku a montáž vzduchotechnických zařízení bez DPH				
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
88	979990001R0X	Poplatek za skládku stavební suti agregované položky	t	8,10		
89	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,75		
90	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,74		
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,75		
92	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,75		
93	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,75		
94	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,75		
95	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,75		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				